

CAPITOLO G

LAVORAZIONI REALIZZABILI CON L'UTILIZZO DI

01 - RECUPERO DELLE DEMOLIZIONI

codice	descrizione	u. m.	% man.	valore
G.01.001	Esecuzione di drenaggio orizzontale con materiale proveniente dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti, posto a secco con ausilio di mezzi meccanici e con spianamento a mano, dato in opera compresa l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.			
01	Dello spessore fino cm 10;	mc	30,85%	19,97 €
02	Per ogni centimetro in più oltre cm 10 ;	mc	48,25%	3,15 €
G.01.002	Riempimento, drenaggio, e simili di qualunque forma e spessore sistemati a mano, con materiale proveniente dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti.			
01		mc	40,18%	21,95 €
G.01.003	Sottofondazione stradale in macerie inerti triturate, proveniente dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti, scevre da materiale organico, terreni argillosi ed ogni altra impurità, con elevato test di cessione conforme a quanto previsto dall'art. 3 del DL 5/2/97 n. 22 ed avente caratteristiche conformi alle norme CNR-UNI 10006, compreso stendimento, lavorazione, compattazione con l'uso del rullo da 5 a 10 ton. degli strati per raggiungere il 90% della prova AASHO realizzata per sovrapposizione di strati: primo strato di separazione del terreno vegetale, mediante pezzatura 0/10 di spessore minimo di cm. 5; secondo strato con pezzatura 30/70, dello spessore minimo di cm 20; terzo strato di intasamento con pezzatura 0/30 dello spessore minimo di cm 20. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.			
01		mc	30,49%	19,45 €
G.01.004	Conglomerato cementizio in opera per opere non armate (letto, rinfianchi e copertura di tubazioni), a quintali 2 di cemento, confezionato con pezzature di inerti provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti in modo da ottenere una distribuzione granulometrica adeguata all'opera da eseguire. Compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte.			
01		mc	13,84%	62,59 €
G.01.005	Preparazione del piano di posa con materiali inerti provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti. Piano di posa dei rilevati, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto a rifiuto od a riimpiego delle materie di risulta anche con eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la densità prescritta, il riempimento dello scavo e il compattamento mediante l'uso del rullo da 5 a 10 ton. dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente e di il costipamento prescritto compreso ogni onere. Con l'impiego di materiali idonei provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti per la formazione di rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.			
01		mc	36,30%	2,92 €
G.01.006	Riempimento di gabbioni metallici (questi esclusi) o materassi in rete metallica, con materiale inerte riciclato di dimensione idonea ed uniforme, da due a quattro volte superiore alle maglie della rete, pietrame proveniente da impianti di trattamento dei rifiuti inerti, compreso il trasporto dal centro di lavorazione degli stessi; il pietrame sarà assestato, anche a macchina ma in modo da consentire un riempimento uniforme ed omogeneo del pietrame stesso, ed assicurare così un riempimento dei gabbioni costante nel tempo, senza fuoriuscita di materiale; è compresa ogni prestazione necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione od onere.			
01		mc	22,97%	21,42 €
G.01.007	Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione bituminosa nella misura di kg 1 per mq, saturata da uno strato di sabbia; compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio ed in sito, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo compressione.			
01		mc	6,64%	31,32 €
G.01.008	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati provenienti da impianti di trattamento dei rifiuti inerti; compresi il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. Il trasporto deve intendersi fino alla distanza di 5 Km. Misurati sul percorso stradale, sia su piste di cantiere, che su strade pubbliche di qualunque tracciato plano-altimetrico, dall'impianto di trattamento dei rifiuti inerti al punto medio del cantiere, inteso come baricentro dei rilevati.			
01	Stabilizzato della pezzatura 0/25, 0/30 mm	mc	11,42%	18,92 €
02	Stabilizzato della pezzatura 0/50, 0/70 mm	mc	12,16%	17,77 €
03	Ghiaia della pezzatura 50/100 mm	mc	11,42%	18,92 €
04	Sabbione	mc	12,16%	17,77 €

codice	descrizione	u. m.	% man.	valore
05	Misto della pezzatura 0/120	mc	12,16%	17,77 €
G.01.009	Solo sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti; compreso l'eventuale onere della riduzione del materiale roccioso alla pezzatura prevista; compreso il compattamento con l'uso del rullo da 5 a 10 t, a strati fino a raggiungere la densità prescritta; compreso l'eventuale inumidimento; comprese la sagomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere previsti dall'art. Movimenti di terre delle Norme Tecniche per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte			
01		mc	42,28%	1,23 €
G.01.010	Fornitura su autocarro di materiali provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti.			
01	Stabilizzato della pezzatura 0/25, 0/30 mm	mc	0,00%	10,45 €
02	Stabilizzato della pezzatura 0/50, 0/70 mm	mc	0,00%	9,28 €
03	Ghiaia della pezzatura 50/100 mm	mc	0,00%	10,45 €
04	Sabbione	mc	0,00%	9,28 €
05	Misto della pezzatura 0/120	mc	0,00%	9,28 €

CAPITOLO G

LAVORAZIONI REALIZZABILI CON L'UTILIZZO DI

01 - RECUPERO DELLE DEMOLIZIONI

COSTI

codice	descrizione	u.m.	valore
A	materiali		
00001	Acqua (per uso industriale)	mc	0,20
00080	Cemento tipo 325	ql	12,00
E036	Bitume ossidato	kg	0,64
G0001	pietrame per drenaggio	mc	8,16
G0002	Macerie inerti triturate conforme alle norme CNR - UNI 1006 con pezzatura 0 - 10 spessore 5 cm.	mc	8,16
G0003	Macerie inerti triturate conforme alle norme CNR - UNI 1006 con pezzatura 30 - 70 spessore 20 cm.	mc	8,16
G0004	Macerie inerti triturate conforme alle norme CNR - UNI 1006 con pezzatura 0 - 30 spessore 20 cm.	mc	8,16
G0005	sabbia vagliata da materiale riciclato	mc	8,16
G0006	ghiaia vagliata da materiale riciclato	mc	9,18
G0007	materiale riciclato per riempimento materassi e gabbioni	mc	8,16
G0008	stabilizzato con pezzatura 0-25 0-30 mm.	mc	9,18
G0009	stabilizzato con pezzatura 0-50 0-70 mm.	mc	8,16
G0010	ghiaia 50/100 mm.	mc	9,18
G0011	sabbione	mc	8,16
G0012	misto 0/120 mm.	mc	8,16
B	noli		
M046	autocarro con cassone ribaltabile trilaterale portata fino a mc 15.00	ora	48,89
M047	autocarro con cassone ribaltabile trilaterale portata fino a mc 18.00	ora	54,49
M081	autobetoniera dalla capacita' nominale di 9 mc e con volume geometrico di 15 mc	ora	45,04
M108	escavatore cingolato fino a 200 q.li con benna L=1000 mm	ora	46,67
M146	rullo da 5 t a 10 t	ora	44,44
M249	impianto di betonaggio per resa effettiva fino a litri 750	ora	73,23
M320	autobotte dotata di spanditrice di acqua a pressione montata su telaio da t. 10.00	ora	32,58
D	manodopera		
02001	Operaio edile comune di 1° livello	ora	23,29
02002	Operaio edile qualificato/Conduttore di macchine operatrici di 2° livello	ora	25,90
02003	Operaio edile specializzato/Conduttore di macchine operatrici di 3° livello	ora	27,94