

RACCOMANDAZIONE DI SICUREZZA

RS17 - Norme comportamentali per le imprese appaltatrici

1. INTRODUZIONE

Vengono di seguito descritte le disposizioni e le misure di sicurezza generali e alle quali devono attenersi le Imprese appaltatrici che svolgono la propria attività all'interno di stabilimenti o nell'ambito di cantieri Linde.

2. PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

L'Impresa appaltatrice garantisce che le attività oggetto dell'appalto si svolgano in stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di ambiente, oltre che delle eventuali prescrizioni aggiuntive in essere presso gli stabilimenti Linde.

Qualora si rilevino mancanze nel rispetto delle norme di cui sopra, Linde può esercitare il diritto di rescindere il contratto, senza farsi carico di alcuna penalità o oneri aggiuntivi che ne potranno derivare.

2.1. Autorizzazione ai lavori e documentazione di sicurezza

Ogni lavoro deve essere preventivamente autorizzato da Linde.

L'autorizzazione al lavoro prevede, oltre alla qualifica preliminare dell'appaltatore in accordo alle procedure Linde, l'effettuazione di una valutazione dei rischi congiunta tra Linde ed appaltatore, che, a seconda della tipologia di lavoro svolta, verrà formalizzata come:

- permesso di lavoro;
- documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI);
- piano di sicurezza e coordinamento / piano operativo di sicurezza.

In assenza di tale documentazione i lavori non potranno essere avviati.

2.2. Ditte Subappaltatrici

Qualora, previo consenso di Linde, siano utilizzate Ditte subappaltatrici, esse saranno soggette alle stesse regole dell'Impresa appaltatrice, la quale avrà comunque la responsabilità di controllare e garantire che esse operino nel pieno rispetto delle regole stabilite.

2.3. Segnalazioni incidenti e infortuni

In caso di incidenti ed infortuni accaduti nei siti Linde o nel corso dell'esecuzione dei lavori appaltati presso cantieri Linde, le Imprese appaltatrici devono tempestivamente informare il proprio referente Linde, anche con comunicazione scritta.

2.4. Orario di lavoro

L'orario di lavoro normale sarà quello in vigore nello stabilimento o nel cantiere Linde.

Fuori dal normale orario di lavoro, le Imprese appaltatrici potranno ottenere il permesso di lavorare solo se preventivamente autorizzate dal referente Linde.

In ogni caso, l'orario di lavoro sarà specificato sui documenti di sicurezza relativi al lavoro appaltato (DUVRI, Permesso di lavoro o PSC a seconda della tipologia di lavoro svolto).

2.5. Installazioni provvisorie di cantiere

Le Imprese appaltatrici che intendono installare eventuali costruzioni provvisorie in uno stabilimento/cantiere Linde dovranno farne preventiva richiesta. Eventuali impianti elettrici dovranno essere realizzati in conformità alle normative vigenti.

2.6. Aree di lavoro

Per ogni stabilimento Linde sono identificate e segnalate le aree di lavoro e di stoccaggio, suddivise per tipo di gas.

Le prescrizioni da adottare in tali aree sono segnalate dalla cartellonistica esposta.

Eventuali restrizioni aggiuntive e le condizioni da adottare nelle diverse aree, ove applicabile, e devono essere indicate sui documenti di sicurezza relativi al lavoro appaltato.

2.7. Uso di attrezzi, equipaggiamenti e servizi di proprietà Linde

Le Imprese appaltatrici devono provvedere in proprio al necessario equipaggiamento.

Esse non possono fare uso di attrezzature ed equipaggiamenti di proprietà Linde senza preventiva autorizzazione scritta (cessione in comodato d'uso).

2.8. Veicoli

I veicoli delle Imprese appaltatrici possono essere parcheggiati soltanto nelle apposite aree indicate da Linde, previa autorizzazione. Linde non si assume responsabilità circa eventuali danni a tali mezzi.

2.9. Sicurezza e controlli

Linde si riserva il diritto di effettuare, a propria discrezione, controlli di sicurezza sul personale, sulle attrezzature, sui veicoli (compresi eventuali carichi) e macchinari dell'Impresa appaltatrice.

2.10. Smaltimento rifiuti

Tutti i rifiuti prodotti dall'impresa appaltatrice devono essere raccolti e gestiti in accordo alla normativa vigente.

Non è consentito, per nessun motivo, abbandonare rifiuti nelle aree di lavoro o nei depositi temporanei Linde.

2.11. Sgombro cantiere al termine dei lavori

Al termine dei lavori, l'area deve essere lasciata pulita e in ordine.

Salvo differenti disposizioni contrattuali, i materiali rimasti al completamento dei lavori devono essere rimossi al più presto dalle Imprese appaltatrici a propria cura e spese; se necessario Linde si riserva il diritto di rimuovere tali materiali e di addebitarne il costo alle Imprese appaltatrici.

Linde non accetta responsabilità per tali materiali.

3. PRESCRIZIONI DI SICUREZZA

3.1. Numeri telefonici di emergenza

I numeri telefonici di emergenza sono esposti in vari punti dello stabilimento.

3.2. Rischio incendio

Sarà onere e cura delle Imprese appaltatrici adottare tutte le precauzioni per evitare ogni rischio di incendio.

Linde si riserva il diritto di ispezionare, anche senza preavviso, le aree di lavoro e le attrezzature ivi collocate; le Imprese appaltatrici accetteranno ed applicheranno tutte le disposizioni che saranno impartite da Linde in merito alla sicurezza antincendio.

3.3. Piano di emergenza e evacuazione

Le Imprese appaltatrici devono conoscere la dislocazione degli estintori posti vicino all'area del cantiere, le vie di fuga e le disposizioni per l'evacuazione del proprio personale e i punti di raccolta in caso di allarme; queste informazioni saranno fornite da Linde in occasione della predisposizione dei documenti per la sicurezza (di cui al punto 2.1) e/o durante riunioni specifiche.

In caso di allarme incendio, il responsabile dell'Impresa appaltatrice deve assicurarsi che tutto il proprio personale sia avvertito e deve notificare a Linde eventuali assenze. Nel caso in cui si renda necessaria l'evacuazione dello stabilimento, il personale delle Imprese appaltatrici dovrà recarsi al punto di raccolta prefissato.

Potranno essere tenute delle esercitazioni pratiche, a discrezione di Linde.

3.4. Primo soccorso

L'Impresa appaltatrice deve essere dotata di proprio materiale necessario per interventi di primo soccorso.

RACCOMANDAZIONE DI SICUREZZA

RS17 – Norme comportamentali per le imprese appaltatrici

3.5. Dispositivi di protezione individuali

È compito del capo cantiere dell'Impresa appaltatrice individuare i corretti DPI e controllare che siano correttamente utilizzati da tutto il personale dell'Impresa.

Non è consentito usare abiti incompatibili con i luoghi di lavoro o facilmente infiammabili. È compito delle Imprese dotare i propri lavoratori di vestiario idoneo.

3.6. Sicurezza dei cantieri

Al termine di ogni giornata di lavoro, il cantiere deve essere lasciato in condizioni di sicurezza, ossia:

- Vie di transito libere
- Attrezzatura riposta in luogo sicuro
- Macchinari disalimentati
- Eventuali scavi / aree a rischio segnalati ed adeguatamente protetti
- Etc.

3.7. Scavi

Nessuno scavo può essere iniziato senza preventiva autorizzazione di Linde. Al permesso per il lavoro deve essere allegata la planimetria del luogo di lavoro con il tracciato di tubazioni e cavi interrati.

Le zone interessate dagli scavi devono essere opportunamente segnalate e protette contro la caduta accidentale.

3.8. Divieto di fumare e di accendere fuochi

Negli stabilimenti o nelle aree di lavoro è vietato fumare; il referente Linde potrà eventualmente indicare un locale dove sia consentito fumare.

I permessi per l'uso di fiamme libere fanno parte integrante del permesso di lavoro.

3.9. Bevande alcoliche e droghe

Il consumo di alcool e droghe è vietato.

Il personale delle Imprese appaltatrici, sotto l'effetto di tali sostanze, potrà essere allontanato dal cantiere.

3.10. Uso di attrezzatura elettrica

Tutte le attrezzature di cantiere alimentate elettricamente saranno opportunamente collegate al sistema di messa a terra.

Le strutture metalliche non possono essere usate come conduttori per la messa a terra.

Le attrezzature elettriche portatili, in particolare quelle usate in luoghi umidi a contatto o entro strutture metalliche, saranno alimentate da CA monofase a 24V.

Tutti i cavi temporanei devono essere di tipo schermato, conformi alle norme CEI.

Le Imprese appaltatrici non potranno collegarsi a quadri di distribuzione esistenti senza aver preventivamente ottenuto autorizzazione dal referente Linde.

Le Imprese appaltatrici forniranno ogni posto di lavoro di adeguata illuminazione.

Le lampade portatili saranno alimentate da CA monofase a 24V.

3.11. Lavori su linee elettriche

Nessun lavoro può essere eseguito in vicinanza di cavi in tensione o su linee elettriche non isolate.

3.12. Lavori in quota

Per i lavori a quote superiori a 2 metri devono essere rispettate tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente.

Le zone sottostanti i lavori dovranno essere segnalate a cura delle Imprese appaltatrici.

Eventuali ponteggi devono essere resi inaccessibili agli estranei e i carichi sospesi devono essere rimossi ogniqualvolta il cantiere è lasciato incustodito.

È vietato gettare dall'alto qualsiasi oggetto.

3.13. Mezzi di trasporto e macchine semoventi

Le macchine semoventi ed i mezzi di trasporto utilizzati nelle aree di lavoro devono essere guidati da personale idoneo e autorizzato. Tali macchine non devono sostare in zone di passaggio o ostruire l'accesso ad impianti e sistemi antincendio.

3.14. Mezzi di sollevamento

Tutti i paranchi, le gru o gli altri macchinari e attrezzature di sollevamento di proprietà delle Imprese appaltatrici, devono essere conformi alla normativa vigente ed azionati soltanto da personale autorizzato.

Le Imprese appaltatrici sono responsabili dell'effettuazione e del mantenimento delle relative omologazioni e verifiche.

3.15. Limiti di velocità

Nell'area dello stabilimento o del cantiere la velocità massima consentita ai mezzi motorizzati è di 20 km/h.

3.16. Stoccaggio GPL

Le Imprese appaltatrici non possono stoccare GPL all'interno degli stabilimenti/cantieri Linde.

3.17. Stoccaggio gasolio

È ammessa la presenza di gasolio soltanto nei serbatoi dei veicoli e dei macchinari, salvo autorizzazione specifica da parte del referente Linde.

3.18. Stoccaggio di vernici, sostanze volatili, sostanze infiammabili

Vernici, acquaragia o altre sostanze volatili, che potrebbero dar luogo ad incendi o generazione di gas tossici, possono essere conservate solo entro i loro contenitori metallici sigillati, in luogo appartato assegnato da Linde.

Devono essere in quantità comunque definite, limitate, e poste in locali ben aerati.

Particolare attenzione dovrà essere riservata allo stato di integrità dei contenitori e del loro sistema di chiusura.